



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ **Αρ. Φύλλου 842**

5 Αυγούστου 2005

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. 22563

Έγκριση πολεοδομικής μελέτης τμήματος της πολεοδομικής ενότητας 8 «Αγ. Κυριακή» και τμήματος της πολεοδομικής ενότητας 10 «Νέα Κηφισιά/ΟΥΛΕΝ» (Βαρειές) του Δήμου Κηφισιάς (Ν. Αττικής), τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του ίδιου δήμου και τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου αυτού στα όρια σύνδεσης με την περιοχή επέκτασης».

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 43 (παρ. 1 έως 6), 44 (παρ. 1, 2 και 4), 152 (παρ. 1, 2, 5 και 6), 154, 160 (παρ. 1 και 2), 243 (παρ. 1), 248, 249, 250 και 255 του από 14.7.1999 π.δ/τος «Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας» (Δ' 580), όπως τα άρθρα 243, 248, 249, 250 και 255 τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 4, 5, 6, 7 και 13 αντίστοιχα του ν. 2831/2000 «Τροποποίηση των διατάξεων του ν. 1577/1985 «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός» και άλλες πολεοδομικές διατάξεις» (Α' 140).

2. Τις διατάξεις παρ. 3γ περ. αα του άρθρου 29 του ν. 2831/2000 (Α' 140), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 3044/2002 «Μεταφορά Συντελεστή Δόμησης και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Α' 197).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α' 137), που προστέθηκε με το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 (Α' 154) και τροποποιήθηκε με την παρ. 2α του άρθρου 1 του ν. 2469/1997 (Α' 38) όπως κωδικοποιήθηκε με το αρ. 90 του π.δ. 63/2005.

4. Την υπ' αριθμ. 4881/19.5.2004 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων στους Υφυπουργούς Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων» (Β' 754).

5. Την υπ' αριθμ. 3497/515/1991 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του Δήμου Κηφισιάς (Ν. Αττικής)» (Δ' 75), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 2476/5701/1999 όμοια απόφαση (Δ' 800).

6. Τις υπ' αριθμ. 61/2002, 112/2003 και 114/2003 γνωμοδοτήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς.

7. Τις υπ' αριθμ. 1/2001, 199/2004 και 252/2004 γνωμοδοτήσεις του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος.

8. Το υπ' αριθμ. 41/2005 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού.

9. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου Ο.Τ.Α., αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Α. Εγκρίνεται: (1) το πολεοδομικό σχέδιο τμήματος της πολεοδομικής ενότητας 8 «Αγία Κυριακή» του Δήμου Κηφισιάς (Ν. Αττικής), με τον καθορισμό οικοδομήσιμων χώρων, οδών, πεζοδρόμων, κοινόχρηστων χώρων, χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων, χώρου γυμνασίου, λυκείου, βρεφονηπιακού σταθμού, πολιτιστικών εγκαταστάσεων, (2) η τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στα όρια σύνδεσης του ίδιου δήμου με την περιοχή επέκτασης με τη μετατόπιση ρυμοτομικής γραμμής και (3) η τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του ίδιου δήμου στο Ο.Τ. Γ969 με την κατάργηση χώρου αθλητισμού και τον καθορισμό πεζοδρόμων, κοινόχρηστου χώρου, χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων, χώρου πολιτιστικών δραστηριοτήτων, χώρου κοινωφελών λειτουργιών, χώρων αθλητικών εγκαταστάσεων, όπως οι ρυθμίσεις των παραγράφων 1, 2 και 3 φαίνονται στα τέσσερα (4) σχετικά πρωτότυπα διαγράμματα σε κλίμακα 1:1000 και στο ένα (1) διάγραμμα σε κλίμακα 1:500, που θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την 22563/2005 πράξη του και που αντίτυπά τους σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύονται με την παρούσα απόφαση.

Β. Εγκρίνεται: (1) το πολεοδομικό σχέδιο τμήματος της πολεοδομικής ενότητας 10 «Νέα Κηφισιά/ΟΥΛΕΝ» (Βαρειές) του Δήμου Κηφισιάς (Ν. Αττικής), με τον καθορισμό οικοδομήσιμων χώρων, οδών, πεζοδρόμων, κοινόχρηστων χώρων, χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων, χώρου αθλητικών εγκαταστάσεων, γυμνασίου - λυκείου, βρεφονηπιακού σταθμού και (2) η τροποποίηση

του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του ίδιου δήμου στα όρια σύνδεσης του με την περιοχή επέκτασης και ειδικότερα με τη μετατόπιση της ρυμοτομικής γραμμής των οδών Μουστάκα και Λύρα, όπως οι ρυθμίσεις των παραγράφων 1 και 2 φαίνονται στα τέσσερα (4) σχετικά πρωτότυπα διαγράμματα σε κλίμακα 1:1000, που θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την 22563/2005 πράξη του και που αντίτυπά τους σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύονται με την παρούσα απόφαση.

Άρθρο 2

Εγκρίνεται, όπως διατυπώνεται στα επόμενα άρθρα, ο πολεοδομικός κανονισμός των περιοχών των οποίων το πολεοδομικό σχέδιο εγκρίνεται με τις παραγράφους Α1 και Β1 του άρθρου 1 της παρούσας.

Άρθρο 3

Α. Στην περιοχή της οποίας εγκρίνεται το πολεοδομικό σχέδιο με την παραγρ. Α1 του άρθρου 1 της παρούσας καθορίζονται χρήσεις ως εξής:

1. Στα οικόπεδα που έχουν πρόσωπο επί της οδού Αχαρνών γενική κατοικία, όπως προσδιορίζεται από το άρθρο 3 του από 23.2.1987 π.δ/τος (Δ' 166).

2. Στους υπόλοιπους οικοδομήσιμους χώρους αμιγής κατοικία, όπως προσδιορίζεται από το άρθρο 2 του ως άνω π.δ/τος.

3. Υφιστάμενες χρήσεις που δεν επιτρέπονται από τις παραπάνω διατάξεις, αλλά λειτουργούν νόμιμα κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης, διατηρούνται για χρονικό διάστημα μέχρι δέκα (10) ετών.

Β. Στην περιοχή της οποίας εγκρίνεται το πολεοδομικό σχέδιο με την παραγρ. Β1 του άρθρου 1 της παρούσας καθορίζονται χρήσεις ως εξής:

1. Στα οικόπεδα που έχουν πρόσωπο επί της Εθνικής Οδού, με τις διαστάσεις και το εμβαδόν που έχουν κατά τη δημοσίευση της παρούσας, γενική κατοικία, όπως προσδιορίζεται από το άρθρο 3 του από 23.2.1987 π.δ/τος (Δ' 166) και ειδικότερα:

- Κατοικία
- Ξενώνες έως 20 κλίνες
- Εμπορικά καταστήματα που εξυπηρετούν τις καθημερινές ανάγκες των κατοίκων της περιοχής στο ισόγειο μόνο και μέχρι 100 τ.μ. (max εκμετάλλευση) ανά ιδιοκτησία
- Κτίρια κοινωνικής πρόνοιας
- Κτίρια πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
- Αθλητικές εγκαταστάσεις
- Θρησκευτικοί χώροι
- Πολιτιστικά κτίρια
- Γραφεία, τράπεζες, ασφάλειες.

Για την εξυπηρέτηση των χρήσεων αυτών επιτρέπονται στους ίδιους χώρους εστιατόρια, αθλητικές εγκαταστάσεις, αναψυκτήρια που δεν υπερβαίνουν συνολικά το 50% του συντελεστή δόμησης του οικοπέδου και επιφάνεια χιλίων (1000) τετραγωνικών μέτρων, τοποθετούνται δε στο εσωτερικό των οικοδομικών τετραγώνων χωρίς πρόσωπο επί των οδών

Οι χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τις παραπάνω χρήσεις τοποθετούνται υποχρεωτικά σε κλειστό χώρο.

2. Στα οικόπεδα της υπόλοιπης περιοχής, συμπεριλαμβανομένων αυτών που έχουν πρόσωπο επί της Λεωφ. Κύμης και επί της οδού Καλυφτάκη, αμιγής κατοικία, όπως προσδιορίζεται από το άρθρο 2 του ως άνω π.δ/τος.

3. Υφιστάμενες χρήσεις που δεν επιτρέπονται από τις παραπάνω διατάξεις, αλλά λειτουργούν νόμιμα κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης, διατηρούνται για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) ετών.

Άρθρο 4

Στο πρόσωπο των οικοπέδων, οικοδομημένων ή μη, που βρίσκονται στις περιοχές των οποίων εγκρίνεται το πολεοδομικό σχέδιο με το άρθρο 1 της παρούσας, επιβάλλεται προκήπιο πλάτους πέντε (5,00) μέτρων και κυμαινόμενου πλάτους από πέντε (5,00) έως είκοσι (20,00) μέτρα, όπως φαίνεται στα διαγράμματα του άρθρου 1.

Άρθρο 5

Α. Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου καθώς και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων της περιοχής της πολεοδομικής ενότητας 8, ορίζονται ως εξής:

1. Ελάχιστο πρόσωπο: δεκαπέντε (15,00) μέτρα.
Ελάχιστο εμβαδόν: οκτακόσια (800) τ. μέτρα.

2. Κατά παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα:

(α) τα οικόπεδα τα οποία κατά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης έχουν:
Ελάχιστο πρόσωπο: δέκα (10,00) μέτρα.
Ελάχιστο εμβαδόν: διακόσια πενήντα (250) τ. μέτρα

(β) τα οικόπεδα που προκύπτουν από την πράξη εφαρμογής εφόσον έχουν τις διαστάσεις του προηγούμενου εδαφίου (α).

3. Επί πλέον των προϋποθέσεων των προηγούμενων παραγράφων 1 και 2 τα οικόπεδα θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα εφόσον:

(α) Στο οικοδομήσιμο τμήμα τους εγγράφεται κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια πενήντα (50) τ.μ. και ελάχιστη πλευρά πέντε (5,00) μέτρα και

(β) Δεν δημιουργήθηκαν από κατάτμηση που έγινε κατά παράβαση των διατάξεων του από 22.6.1983 Π.Δ/τος (Δ' 284).

4. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων: σαράντα τοις εκατό (40%) της επιφανείας τους.

5. Συντελεστής δόμησης: πέντε δέκατα (0,5).

6. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των ανεγερθησομένων κτιρίων: επτά και μισό (7,50) μέτρα, το οποίο προσαυξάνεται κατά ένα και μισό (1,50) μέτρο σε περίπτωση κατασκευής στέγης.

7. Επιβάλλεται η διάσπαση των όγκων των κτιρίων μέχρι τον πλήρη διαχωρισμό τους σε περισσότερα του ενός, όταν προκύπτει καλυπτόμενη επιφάνεια κτιρίου μεγαλύτερη των τετρακοσίων (400) τ.μέτρων.

8. Απαγορεύεται η κατασκευή των κτιρίων επί υποστηλωμάτων (Pilotis).

9. Ο αριθμός των απαιτούμενων θέσεων στάθμευσης καθορίζεται από τις διατάξεις του π.δ. 230/1993 (Α' 94), όπως ισχύει.

10. Η εκσκαφή των θεμελίων γίνεται υπό την εποπτεία της αρμόδιας Αρχαιολογικής Υπηρεσίας.

11. Ειδικά για το χώρο πολιτιστικών δραστηριοτήτων, οι όροι και περιορισμοί δόμησης καθορίζονται ως εξής:

(α) συντελεστής δόμησης: 0,15

(β) ποσοστό κάλυψης: δέκα τοις εκατό (10%) της επιφανείας του

(γ) μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των ανεγερθησομένων κτιρίων: εννέα (9,00) μέτρα, το οποίο προσαυξάνεται κατά ένα και μισό (1,50) μέτρο σε περίπτωση κατασκευής στέγης.

Β. Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου καθώς και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων της περιοχής της πολεοδομικής ενότητας 10, ορίζονται ως εξής:

1. Ελάχιστο πρόσωπο: δεκαπέντε (15,00) μέτρα.

Ελάχιστο εμβαδόν: πεντακόσια (500) τ. μέτρα.

2. Κατά παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα:

(α) τα οικόπεδα τα οποία κατά η δημοσίευση της παρούσας απόφασης έχουν:

Ελάχιστο πρόσωπο: δέκα (10,00) μέτρα.

Ελάχιστο εμβαδόν: διακόσια πενήντα (250) τ. μέτρα

(β) τα οικόπεδα που προκύπτουν από την πράξη εφαρμογής εφόσον έχουν τις διαστάσεις του προηγούμενου εδαφίου (α).

3. Επί πλέον των προϋποθέσεων των προηγούμενων παραγράφων 1 και 2 τα οικόπεδα θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα εφόσον:

(α) στο οικοδομήσιμο τμήμα τους εγγράφεται κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια πενήντα (50) τ.μ. και ελάχιστη πλευρά πέντε (5,00) μέτρα και

(β) δεν δημιουργήθηκαν από κατάτμηση που έγινε κατά παράβαση των διατάξεων του από 22.6.1983 π.δ/τος (Δ' 284).

4. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων: σαράντα τοις εκατό (40%) της επιφανείας τους.

5. Συντελεστής δόμησης: πέντε δέκατα (0,5).

6. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των ανεγερθησομένων κτιρίων: επτά και μισό (7,50) μέτρα, το οποίο προσαυξάνεται κατά ένα και μισό (1,50) μέτρο σε περίπτωση κατασκευής στέγης.

7. Απαγορεύεται η κατασκευή των κτιρίων επί υποστηλωμάτων (Pilotis).

8. Ο αριθμός των απαιτούμενων θέσεων στάθμευσης καθορίζεται από τις διατάξεις του π.δ. 230/1993 (Α' 94), όπως ισχύει.

9. Η εκσκαφή των θεμελίων γίνεται υπό την εποπτεία της αρμόδιας Αρχαιολογικής Υπηρεσίας.

Άρθρο 6


Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 26 Μαΐου 2005


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ


ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΛ. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ


ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα
έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό 32
480.6-215.0/1

Τ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ





Διάγραμμα συνδέσεως φύλλων


4800-2156/1	4808-2156/1	4816-2156/1
4800-2150/1	4808-2150/1	4816-2150/1
4800-2144/1	4808-2144/1	4816-2144/1


ΕΓΣΑ (Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς)
Ελλειψοειδές GRS 80 α=6378137 f=1/298.2572236
Εγκάρσια Μερκατορική Προβολή
Κεντρικός Μεσημβρινός λ0= 24 K0= 0.9996
Στον Κεντρικό Μεσημβρινό αναφοράς το X=500.000
Γεωγραφικό Πλάτος Αναφοράς Φ0= 0
Ο Γεωγραφικός Κωδικός Αριθμός (Γ.Κ.Α.) αντιστοιχεί στο σημείο αναφοράς του αριθμού του οικοπέδου

Μέτρο γραμμικής παραμόρφωσης (Κ) στο κέντρο φύλλου :

ΝΟΜΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ή ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΥΠΟΜΝΗΜΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ
Ο.Τ. 2
Ο.Τ. 3
Ο.Τ. 4
Ο.Τ. 5
Ο.Τ. 6
ΠΛΑΤΕΙΑ
Ο.Τ. 7
Ο.Τ. 8
Ο.Τ. 11
Ο.Τ. 12
ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗΣ
Α΄ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
4808-2144/1
4816-2144/1
4816-2138/1
Β. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
(Τοπογράφος Μηχανικός)
ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗΣ
Π. 1.4
ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΚΛΙΜΑΚΑ : 1:1000
ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΕΠΙΓΕΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2003
ΔΗΜΟΣ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΒΑΡΙΕΣ
ΜΕΛΕΤΗ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ Α΄ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗΣ



481.6-213.8/1
Ο.Τ. 625
Ο.Τ. 624
Φ.Ε.Κ. 261 Δ/2004
Ο.Τ. 783


Υ. ΠΕ. ΧΩ. Δ. Ε.


ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ



Φ.Ε.Κ. 261 Δ/2004
Ο.Τ. 624
Ο.Τ. 783
Φ.Ε.Κ. 474 Δ/86
Ο.Τ. 875
Φ.Ε.Κ. 474 Δ/86
Ο.Τ. 1
Ο.Τ. 2
Ο.Τ. 3
Ο.Τ. 4
Ο.Τ. 6
Ο.Τ. 7
Ο.Τ. 8
ΟΤ 9
ΙΔΡΥΜΑ ΤΟΣΙΤΣΑ
ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ



Ο.Τ. 783
Φ.Ε.Κ. 474 Δ/88
Ο.Τ. 875
Φ.Ε.Κ. 474 Δ/88
Ο.Τ. 7
ΥΠΟΜΝΗΜΑ
ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗΣ
Α΄ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
4816-212/1
4816-212/1
4816-212/6/1
ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗΣ
Π. 1.4
ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000
ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΕΠΙΓΕΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008
ΔΗΜΟΣ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗ
ΜΕΛΕΤΗ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ Α΄ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗΣ


481.6-213.2/1
Ο.Τ. 911
Ο.Τ. 910
Ο.Τ. 9
Ο.Τ. 13
Ο.Τ. 12
Ο.Τ. 11
Ο.Τ. 15
Ο.Τ. 19
Ο.Τ. 21
Ο.Τ. 24
Ο.Τ. 25
Ο.Τ. 18
Ο.Τ. 23
Ο.Τ. 902
Ο.Τ. 903
ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ (Ο.Ε.Κ.)


Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ







ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό




ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗΣ
Α΄ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗΣ
Π. 2. 4
ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΚΛΙΜΑΚΑ : 1:1000
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2005
ΚΗΦΙΣΙΑΣ




ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
Ο.Τ. 615α
Ο.Τ. 614β
Φ.Ε.Κ. 474 Δ/86
Ο.Τ. 47
Ο.Τ. 46
Ο.Τ. 900
Ο.Τ. 890
Ο.Τ. 42



481.6-212.6/1


Τ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ


4808-2132/1
4816-2132/1
4824-2132/1
4808-2126/1
4816-2126/1
4824-2126/1
4808-2120/1
4816-2120/1
4824-2120/1
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Όρια περιοχής ένταξης
Ρυμοτομική γραμμή
Οικοδομική γραμμή
Καταργούμενες ρυμοτομικές - οικοδομικές γραμμές
Εγκεκριμένες ρυμοτομικές - οικοδομικές γραμμές

ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗΣ
Α΄ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

4816-2139/1
4808-2132/1 | 4816-2132/1
4816-2126/1

ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

Α. ΜΑΡΙΑ ΣΑΟΥΡΑΚΗ
(Αρχιτέκτων Μηχανικός)

Β. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
(Τοπογράφος Μηχανικός)

ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗΣ

Π. 4. 4

ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ


ΚΛΙΜΑΚΑ : 1:1000
ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΕΠΙΓΕΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008


ΔΗΜΟΣ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗ
ΜΕΛΕΤΗ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ Α ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗΣ

482100 482200 482300 482400

...δετικό Σύστημα Αναφοράς)
... α=6378137 f=1/298.2572236
... Προβολή
...ς Λ0= 24 k0= 0.9996
...ρινό αναφοράς το X=500 000
...ναφοράς Φ0= 0
...ς Αριθμός (Γ.Κ.Α.) αντιστοιχεί
... του αριθμού του οικοπέδου


Μέτρο γραμμικής παραμόρφωσης (K) στο κέντρο φύλλου :



ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα
έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό 37
Ο.Τ.Γ969δ
Χώρος Κοινωφελούς Λειτουργίας
πεζόδρομος



ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ
ΠΔ της 6/8/93 - ΦΕΚ 1296 Δ/6-10-93
Γενικη κατοικια
ΠΡΟΚΗΠΙΟ 3 η 5 η 8 μ.
1. ΤΟΜΕΑΣ I
Ε=300 τμ π=13 μ
Για την αρτιοτητα επιπλεον απαιτειται:
α) Να εγγραφεται κατοψη κτιριου με ελαχιστη επιφανεια 50 τμ. και ελαχιστη πλευρα 5 μ.
β) Τα οικοπεδα να μην εχουν δημιουργηθει απο κατατμηση που εγινε κατα παραβαση των διαταξεων του απο 22-6-1983 ΠΔ/τος (Δ΄284)
ΚΑΛΥΨΗ 60%
ΣΔ = 0.5
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 10.50 μ. (+ 1.50 μ στεγη)
2. ΤΟΜΕΑΣ II ΧΩΡΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΣΔ = 0.20 - Κάλυψη=15%
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 10.50 μ. (+ 1.50 μ στεγη)
3. ΤΟΜΕΙΣ I και II
Υποχρεωτική αποσταση δ απο τα πισω και πλαγια ορια.
Απαγορευεται η κατασκευη κτιριου σε υποστυλωματα (pilotis)
Απαγορευεται η δημιουργια χωρων σταθμευσης εντος των προκηπιων.
01/08
005
006
007
004
008
Ο.Τ.Γ872
ΟΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΥΡΑ



Ο.Τ.Γ972
Ο.Τ.Γ945
Ο.Τ.Γ946
Ο.Τ.Γ949Β
ΟΔΟΣ ΤΡΙΤΩΝΙΤΙΔΑΣ


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ και ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
Κηφισίας 125 - ΑΘΗΝΑ
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ :
ΕΡΓΟ : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ
στην περιοχή "ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΟΥΛΕΝ"
στην 10η Π.Ε. του Δήμου Κηφισιάς
ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ :
ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΑΡΧΙΚΕΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ
Ιούνιος 2001
Ομάδα Μελέτης
Σωτήρης Λιάρος
Τοπογράφος Μηχανικός
Ελένη Συμβουλίδου
Αρχιτέκτων - Πολεοδόμος
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ο Επιβλέπων
Ο Υπεύθυνος
Αρ. Διαν. 109/05
62.9
Αθήνα 26 Μαΐου 2005


480.8-213.2/1
4213800
4213700
4213600
4213500


Τ. ΠΕ. ΧΩ. Δ Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ
Ο.Τ. 22
Ο.Τ. 23
Ο.Τ. 26

4213500
4213400
4213300
4213200

480800 480900 481000 481100 481200 481300

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό [illegible] %

ΝΟΜΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ Ή ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ


Διάγραμμα συνδέσεως φύλλων

4800-2138/1	4808-2138/1	4816-2138/1
4800-2132/1	4808-2132/1	4816-2132/1
4800-2126/1	4808-2126/1	4816-2126/1

ΒΓ Βορράς Γεωγραφικός
ΒΜ Βορράς Μαγνητικός
ΒΤ Βορράς Τετραγωνισμού

ΕΓΣΑ (Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς)
Ελλειψοειδές GRS 80 a=6378137 f=1/2982572236
Εγκάρσια Μερκατορική Προβολή
Κεντρικός Μεσημβρινός λ0= 24 K0= 0.9996
Στον Κεντρικό Μεσημβρινό αναφοράς το E=500 000
Γεωγραφικό Πλάτος Αναφοράς φ0= 0
Ο Γεωγραφικός Κωδικός Αριθμός (Γ.Κ.Α.) αντιστοιχεί στο σημείο αναφοράς του φύλλου του οικοπέδου

Μέτρο γραμμικής παραμόρφωσης (K) στο κέντρο φύλλου :


Ο.Τ. 18
Ο.Τ. 23
Ο.Τ. 26
Ο.Τ. 27
ΥΠΟΜΝΗΜΑ
ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗΣ
Α΄ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ
4816-213/6/1
4816-213/2/1
4816-212/6/1
ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ
Β. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
(Τοπογράφος Μηχανικός)
ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗΣ
Π. 3. 4
ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000
ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΕΠΙΓΕΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2005
ΔΗΜΟΣ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗ
ΜΕΛΕΤΗ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ Α ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ

Τ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Ο.Τ. 40 ΠΛΑΤΕΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ή ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

4800-2150/1	4808-2150/1	4816-2150/1
4800-2144/1	4808-2144/1	4816-2144/1
4800-2138/1	4808-2138/1	4816-2138/1

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό ...%

Ο.Τ. 30

Ο.Τ. 801

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Όριο περιοχής ένταξης
Ρυμοτομική γραμμή
Οικοδομική γραμμή
Καταργούμενες ρυμοτομικές - οικοδομικές γραμμές
Εγκεκριμένες ρυμοτομικές - οικοδομικές γραμμές

ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗΣ
Α' ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

4818-2144-1 | 4816-2144/1
4816-2138/1

ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

Α. ΜΑΡΙΑ [illegible]
(Αρχιτέκτων Μηχανικός)

Β. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
(Τοπογράφος Μηχανικός)

ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗΣ

Π. 3. 4

ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΚΛΙΜΑΚΑ : 1:1000
ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: ΕΠΙΓΕΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:


ΔΗΜΟΣ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΒΑΡΙΕΣ
ΜΕΛΕΤΗ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ Α' ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗΣ


Αρ. Σ. 9
Αρ. Φ. 109/05


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ
ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ Γ. 22563/05 ..... ΑΠΟΦΑΣΗ [illegible]
Αθήνα 26 Μαΐου 2005
[illegible]
Σ. [illegible]

(Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς)
GRS 80 α=6378137 f=1/298.2572236
Μερκατορική Προβολή
Μεσημβρινός λ0= 24 k0= 0.9996
Μεσημβρινό αναφοράς το x=500.000
Πλάτος Αναφοράς φ0= 0
[illegible] κύβικος Αριθμός (Ε.Λ.Α.) αντιστοιχεί [illegible] αναφοράς του αριθμού του [illegible]

Μέτρο γραμμικής παραμόρφωσης (Κ) στο κέντρο φύλλου:


481.6-213.8/1


ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
Τ. ΠΕ. ΧΩ. Δ. Ε.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ


ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗΣ
Α΄ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

4808-215.0/1
4808-214.4/1
4816-214.4/1
4816-213.8/1

ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΕΣ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

Α. ΜΑΡΙΑ ΦΛΟΥΡΑΚΗ (Αρχιτέκτων Μηχανικός)

Β. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Τοπογράφος Μηχανικός)

ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗΣ

Π. 4. 4


ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ


ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000
ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ:
ΕΠΙΓΕΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

ΔΗΜΟΣ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΒΑΡΙΕΣ
ΜΕΛΕΤΗ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ Α΄ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗΣ

4715000




Γ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ


ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΥΜΗΣ

ΝΟΜΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ή ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό [illegible] %

Διάγραμμα σύνδεσης φύλλων

480.0-215.6/1	480.8-215.6/1	481.6-215.6/1
480.0-215.0/1	480.8-215.0/1	481.6-215.0/1
480.0-214.4/1	480.8-214.4/1	481.6-214.4/1

ΒΓ Βορράς Γεωγραφικός
ΒΜ Βορράς Μαγνητικός
ΒΤ Βορράς Τετραγωνικού
Σύγκλιση Μεσημβρινών (γ)
Μαγνητική απόκλιση (δ)
ελάττωση κατά ... ανά έτος

ΕΓΣΑ (Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς)
Ελλειψοειδές GRS 80 a=6378137 f=1/298257222
Εγκάρσια Μερκατορική Προβολή
Κεντρικός Μεσημβρινός λ0= 24 k0= 0.9996
Στον Κεντρικό Μεσημβρινό αναφοράς το Χ=500 000
Γεωγραφικό Πλάτος Αναφοράς φ0= 0
Ο Γεωγραφικός Κώδικας Αριθμός (Γ.Κ.Α) αντιστοιχεί στο σημείο

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗΣ
Α΄ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

4808-2150/1
4808-2144/1
4816-2144/1
4816-2138/1

ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΕ[Σ] ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ
Α. ΜΑΡΙΑ ΦΑΟΥΡΑΚΗ (Αρχιτέκτων Μηχανικ[ός])
Β. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠ[ΟΥΛΟΣ] (Τοπογράφος Μηχαν[ικός])


ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗΣ

Π. 2. 4

ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΚΛΙΜΑΚΑ : 1:1000
ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: ΕΠΙΓΕΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

ΔΗΜΟΣ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ: ΒΑΡΙΕΣ
ΜΕΛΕΤΗ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ Α΄ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗΣ



ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http: www.et.gr – e-mail: webmaster @ et.gr

Πληροφορίες Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και λοιπών Φ.Ε.Κ.: 210 527 9000
Φωτοαντίγραφα παλαιών ΦΕΚ - ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ - ΜΑΡΝΗ 8 - Τηλ. (210)8220885 - 8222924
Δωρεάν διάθεση τεύχους Προκηρύξεων ΑΣΕΠ αποκλειστικά από Μάρνη 8 & Περιφερειακά Γραφεία
Δωρεάν ανάγνωση δημοσιευμάτων τεύχους Α΄ από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας 227	**(2310) 423 956**	**ΛΑΡΙΣΑ** - Διοικητήριο	**(2410) 597449**
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Ευριπίδου 63	**(210) 413 5228**	**ΚΕΡΚΥΡΑ** - Σαμαρά 13	**(26610) 89 122**
ΠΑΤΡΑ - Κορίνθου 327	**(2610) 638 109**		**(26610) 89 105**
	(2610) 638 110	**ΗΡΑΚΛΕΙΟ** - Πεδιάδος 2	**(2810) 300 781**
ΙΩΑΝΝΙΝΑ - Διοικητήριο	**(26510) 87215**	**ΛΕΣΒΟΣ** - Πλ.Κωνσταντινουπόλεως 1	**(22510) 46 654**
ΚΟΜΟΤΗΝΗ - Δημοκρατίας 1	**(25310) 22 858**		**(22510) 47 533**

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Σε έντυπη μορφή:
- Για τα ΦΕΚ από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 euro, προσαυξανόμενη κατά 0,20 euro για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
- Για τα φωτοαντίγραφα ΦΕΚ σε 0,15 euro ανά σελίδα.

Σε μορφή CD:

Τεύχος	Περίοδος	EURO	Τεύχος	Περίοδος	EURO
Α΄	Ετήσιο	150	Αναπτυξιακών Πράξεων	Ετήσιο	50
Α	3μηνιαίο	40	Ν.Π.Δ.Δ.	Ετήσιο	50
Α΄	Μηνιαίο	15	Παράρτημα	Ετήσιο	50
Β'	Ετήσιο	300	Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας	Ετήσιο	100
Β΄	3μηνιαίο	80	Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου	Ετήσιο	5
Β'	Μηνιαίο	30	Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων	Ετήσιο	200
Γ	Ετήσιο	50	Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων	Εβδομαδιαίο	5
Δ΄	Ετήσιο	220	Α.Ε. & Ε.Π.Ε	Μηνιαίο	100
Δ΄	3μηνιαίο	60			

- Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ ειδικού ενδιαφέροντος σε μορφή cd-rom και μέχρι 100 σελίδες σε 5 euro προσαυξανόμενη κατά 1 euro ανά 50 σελίδες.
- Η τιμή πώλησης σε μορφή cd-rom δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. σε 5 euro ανά έτος.

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: τηλεφωνικά : 210 - 4071010, fax : 210 - 4071010 internet : http://www.et.gr.

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

	Σε έντυπη μορφή	Από το Internet
Α΄ (Νόμοι, Π.Δ., Συμβάσεις κτλ.)	225 €	190 €
Β΄ (Υπουργικές αποφάσεις κτλ.)	320 €	225 €
Γ΄ (Διορισμοί, απολύσεις κτλ. Δημ. Υπαλλήλων)	65 €	ΔΩΡΕΑΝ
Δ΄ (Απαλλοτριώσεις, πολεοδομία κτλ.)	320 €	160 €
Αναπτυξιακών Πράξεων και Συμβάσεων (Τ.Α.Π.Σ.)	160 €	95 €
Ν.Π.Δ.Δ. (Διορισμοί κτλ. προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ.)	65 €	ΔΩΡΕΑΝ
Παράρτημα (Προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ κτλ.)	33 €	ΔΩΡΕΑΝ
Δελτίο Εμπορικής και Βιομ/κής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.)	65 €	33 €
Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.)	10 €	ΔΩΡΕΑΝ
Ανωνύμων Εταιρειών & Ε.Π.Ε.	2.250 €	645 €
Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (Δ.Δ.Σ.)	225 €	95 €
Πρώτο (Α΄), Δεύτερο (Β΄) και Τέταρτο (Δ΄)	-	450 €

- Το τεύχος του ΑΣΕΠ (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές με την επιβάρυνση των 70 euro, ποσό το οποίο αφορά ταχυδρομικά έξοδα.
- Για την παροχή δικαιώματος ηλεκτρονικής πρόσβασης σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη Α΄, Β΄, Δ΄, Αναπτυξιακών Πράξεων & Συμβάσεων, Δελτίο Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, η τιμή προσαυξάνεται πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής έτους 2005, κατά 25 euro ανά έτος παλαιότητας και ανά τεύχος, για δε το τεύχος Α.Ε. & Ε.Π.Ε., κατά 30 euro.

* Οι συνδρομές του εσωτερικού προπληρώνονται στις ΔΟΥ (το ποσό συνδρομής καταβάλλεται στον κωδικό αριθμό εσόδων ΚΑΕ 2531 και το ποσό υπέρ ΤΑΠΕΤ (5% του ποσού της συνδρομής) στον κωδικό αριθμό εσόδων ΚΑΕ 3512).Το πρωτότυπο αποδεικτικό είσπραξης (διπλότυπο) θα πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στην αρμόδια Υπηρεσία του Εθνικού Τυπογραφείου.
* Η πληρωμή του υπέρ ΤΑΠΕΤ ποσοστού που αντιστοιχεί σε συνδρομές, εισπράττεται και από τις ΔΟΥ.
* Οι συνδρομητές του εξωτερικού έχουν τη δυνατότητα λήψης των δημοσιευμάτων μέσω internet, με την καταβολή των αντίστοιχων ποσών συνδρομής και ΤΑΠΕΤ .
* Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι Δήμοι, οι Κοινότητες ως και οι επιχειρήσεις αυτών πληρώνουν το μισό χρηματικό ποσό της συνδρομής και ολόκληρο το ποσό υπέρ του ΤΑΠΕΤ.
* Η συνδρομή ισχύει για ένα ημερολογιακό έτος. Δεν εγγράφονται συνδρομητές για μικρότερο χρονικό διάστημα.
* Η εγγραφή ή ανανέωση της συνδρομής πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι την 31ην Δεκεμβρίου κάθε έτους.
* Αντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές επιταγές και χρηματικά γραμμάτια δεν γίνονται δεκτά.

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης των πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08.00΄ έως 13.00΄

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ